


# LAMP® キャッチ付丁番 XL-GC07 取付説明書

この度は弊社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。本品を正しくご使用頂くため、はじめにこの説明書を良くお読みの上、本文の説明に従ってお間違いの無いよう取付作業を行ってください。取り付ける際は周りに危険な物が無いことを確認し、けがの無いように十分気をつけて作業してください。


**注意** この表示を無視、あるいは注意事項を守らないでご使用した場合、故障の原因や事故により、けがをしたり組み立てられないことがあります。

## ■ 部品構成 (1セット)

- ①  …キャッチ付丁番本体 1個
- ②  …裏板 1個
- ③  …裏板パッキン 1個
- ④  …本体パッキン 1個
- ⑤  …チューブ 1個
- ⑥  …バネ座金組込十字穴付M6固定ねじ 2本
- ⑦  …4.5×20 十字穴付皿木ねじ 4本
- ⑧  …指挟み注意シール 1枚


## ■ 木枠姿図 (取付完成図)

下の木枠姿図仕様の場合は、4セットご用意ください。



⑧ は最後にガラスに貼ってください。


## ■ ガラス扉加工図



### 注意

- ・ガラス扉1枚のサイズは W500 × H1200 以内、質量は 12 kg 以内としてください。
- ・適応ガラス厚は 5、6、8 mm です。
- ・ガラス加工のご不明な点は、ガラス加工業者にお問い合わせください。

## ■ キャッチ付丁番取付図




天板、地板に対しては、かぶせ量 12 mm 以上としてください。

側板に対しては、かぶせ量 10 mm となります。

## ⚠ 注意


作業する床にやわらかい布のようなものを敷いてください。ガラスを傷つけるおそれがあります。

### 1 丁番の組み立て




キャッチ付丁番本体①に本体パッキン④とチューブ⑤を左図のようにセットします。

### 2 丁番の取り付け



左図のように1でセットした丁番の上にガラスを置きます。その上から裏板パッキン③、裏板②、固定ねじ⑥の順でセットしねじを締めます。ガラス扉1枚に対して上下対称に2ヶ所にセットします。


### 3 扉の取り付け



丁番を十字穴付皿木ねじ⑦で左図のように側板に取り付けます。

最後に指挟み注意シール⑧を木枠姿図の位置に張り付けます。

### 4 (観音開き錠XL-GC01をご使用の場合のみ)



クリアバンパーを、閉止時に戸先に触れる天板部分および地板部分に付けます。

適応クリアバンパー  
ガラス厚 5 : BS-6  
ガラス厚 6 : BS-2  
ガラス厚 8 : BS-32

本製品に関するご質問・ご相談は、お買い求めいただいた販売店、または下記の窓口をお願いいたします。

電話番号 03 (3864) 1122

受付時間 月~金 9:00~17:30 (年末・年始・夏季休暇等は除く)

FAX 03 (3863) 6875

E-mail : support@sugatsune.co.jp

東京都千代田区岩本町2-5-10 〒101-0032

**SUGATSUNE** スガツネ工業  
LAMP 印の機能&デザイン金物メーカー

ISO 9001 (JSAQ384) ・ ISO 14001 (JSAE597) 審査登録  
※ISO9001: 物流 WEST を除く、国内拠点 ※ISO14001: 千葉工場および物流センター (SBC)  
<https://www.sugatsune.co.jp/>

2019.03 0281-4